

GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES					
Empreitada:		LIGAÇÃO PROVISÓRIA À VISTA DO REI - PORTAL DO VENTO			Código:
MEDIÇÕES					
Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
01	<b>TERRAPLENAGENS</b> <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.</i>				
01.1	- <b>Trabalhos preparatórios:</b>				
01.1.1	- Desmatção, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	105		
01.1.5	- Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocação em vazadouro, ou provisório para posterior utilização, incluindo escavação, carga, depósito transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.				
01.1.5.1	- Com colocação em vazadouro.	m3	10		
01.1.5.2	- Com colocação em depósito provisório.	m3	32		
01.2	- <b>Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:</b>				
01.2.1	- Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper).	m3	1 920		
01.2.4	- Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito.	m3	1 920		
01.2.6	- <i>Regularização de taludes de escavação:</i>				
01.2.6.1	- Em zonas onde a escavação foi feita mecanicamente (esp.=0,20m)	m2	216		
01.4	- <b>Leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, e colocação dos materiais: (espessuras das camadas, após compactação)</b>				
01.4.1	- Em bagacinas numa espessura de 0,30 m	m2	310		
01.5	- <b>Trabalhos em condições particulares:</b>				
01.5.5	- Limpeza e regularização de taludes existentes, incluindo desmatção, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito.	m2	95		