

GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES					
Empreitada:		LIGAÇÃO PROVISÓRIA À VISTA DO REI - PORTAL DO VENTO			Código:
MEDIÇÕES					
Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
02	DRENAGEM				
	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.				
02.1	- Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais indemnizações por depósito:				
02.1.1	- Valetas e valas:				
02.1.1.1	- Valetas de plataforma (laterais) :				
02.1.1.1.1	- Revestidas com betão, de secção triangular, com 0.65 m.	m	115		
02.1.2	- Colectores, longitudinais e de evacuação lateral:				
02.1.2.1	- Em betão, com diâmetro igual a 0.40 m.	m	35		
02.2	- Execução de órgãos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.				
02.2.1	- Caixas de visita:				
02.2.1.1	- Com diâmetro inscrito igual a 1.00 m.				
02.2.1.1.1	- Com altura inferior ou igual a 2.50 m.	un	1		
02.3	- Outros trabalhos:				
02.3.1	- Ligações a valetas existentes.	un	1		