

GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES					
Empreitada:		LIGAÇÃO PROVISÓRIA À VISTA DO REI - PORTAL DO VENTO			Código:
MEDIÇÕES					
Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
05	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E.,considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação</i>				
05.1	- Sinalização vertical:				
	- Sinalização vertical de código, incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:				
05.1.1					
05.1.1.4	- Sinais quadrados:				
05.1.1.4.1	- Com L = 0,70 m.	un	1		
	- Sinalização vertical de informação, incluindo fornecimento e colocação:				
05.1.2					
05.1.2.1	- Sinais de Pré-aviso:				
05.1.2.1.2	- Pré-avisos gráficos, Novos traços e obstruir "P" (PAG 4,5,6 e 7)	un	4		
05.1.2.3	- Sinais de direção				
05.1.2.3.1	- Setas direcionais SD's (Relocalização da S 9)	un	1		
05.1.3	- Estruturas para suporte dos elementos da sinalização de informação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:				
	- Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de código), setas e painéis:				
05.1.3.1					
05.1.3.1.1	- Em perfis metálicos não tubulares.	Kg	86		
05.1.3.6	- Execução de fundações em betão armado, em sinais (excluindo sinais de "código"), setas, painéis, pórticos e semi-pórticos, incluindo escavação para abertura da fundação em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocação, e cofragens necessárias	m3	1		
05.2	- Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:				
05.2.1	- Marcas Longitudinais:				
05.2.1.5	- Guias:				
05.2.1.5.1	- Com 0,15 m de largura.	m	112		

GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES					
Empreitada:		LIGAÇÃO PROVISÓRIA À VISTA DO REI - PORTAL DO VENTO			Código:
MEDIÇÕES					
Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
05.2.3	- Outras marcas:				
05.2.3.1	- Raias oblíquas paralelas.	m2	5		
05.2.3.6	- Setas de selecção com 6,0 m:				
05.2.3.6.1	- Simples.	un	3		
05.3	- Equipamento de guiamento, balizagem e demarcação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:				
05.3.1	- Marcadores:				
05.3.1.1	- Unidireccionais.	un	7		
05.3.2	- Delineadores - Sinalizadores:				
05.3.2.1	- Para apoio no solo (h=1,0 m):				
05.3.2.1.1	- Com secção poliédrica.	un	6		
05.3.2.2	- Para apoio em guardas de segurança (h=0,35):				
05.3.2.2.1	- Com secção poliédrica.	un	6		
05.5	- Guardas de segurança, incluindo implantação, fornecimento e colocação:				
05.5.1	- Guardas Metálicas, com a parte exterior em madeira (ver Mem. Desc):				
05.5.1.1	- Semi-flexíveis, para veículos:				
05.5.1.1.1	- Com prumos afastados de 4 m.	m	56		