

GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES					
Empreitada:		LIGAÇÃO PROVISÓRIA À VISTA DO REI - PORTAL DO VENTO			Código:
ORÇAMENTO					
Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
03	PAVIMENTAÇÃO Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.				
03.1	- Camadas granulares:				
03.1.1	- Com características de sub-base:				
03.1.1.4	- Em detritos de pedreira ou bagacinas (Reaproveitamento do pavimento existente):				
03.1.1.4.2	- Com 0,20 m de espessura.	m2	310	1,00 €	310,00 €
03.1.2	- Com características de base:				
03.1.2.1	- Em agregado britado de granulometria extensa:				
03.1.2.1.2	- Com 0,20 m de espessura.	m2	310	4,50 €	1 395,00 €
03.4	- Camadas de misturas betuminosas:				
03.4.3	- Com características de desgaste, na faixa de rodagem:				
03.4.3.1	- Em betão betuminoso (AC 14 surf(BB)):				
03.4.3.1.2	- Com 0,05 m de espessura.	m2	335	12,00 €	4 020,00 €
03.7	- Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:				
03.7.1	- Rega de impregnação betuminosa (C50BF4):				
03.7.1.1	- Com emulsão betuminosa.	m2	310	0,90 €	279,00 €
03.9	- Trabalhos especiais de pavimentação:				
03.9.1	- Fresagem de camadas de pavimentos existentes:				
03.9.1.1	- Em misturas betuminosas:				
03.9.1.1.2	- Em profundidades entre 5 e 10 cm.	m2	25	18,00 €	450,00 €
03.9.8	- Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito:				
03.9.8.1	- Em pavimentos betuminosos.	m2	310	2,50 €	775,00 €
TOTAL DO CAPÍTULO			7 229,00 €		