

MEDIÇÕES

Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.		
01	TERRAPLENAGENS <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.</i>				
01.1	- Trabalhos preparatórios:				
01.1.1	- Desmatção, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	11.320		
01.1.5	- Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocação em vazadouro, ou provisório para posterior utilização, incluindo escavação, carga, depósito, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.				
01.1.5.1	- Com colocação em vazadouro.	m3	2.792		
01.1.5.2	- Com colocação em depósito provisório.	m3	1.736		
01.2	- Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:				
01.2.1	- Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper).	m3	37.220		
01.2.3	- <i>Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação (eventualmente, se for possível, utilizar nos aterros):</i>				
01.2.3.1	- Incluindo espalhamento e compactação.	m3	1.860		
01.2.4	- Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito.	m3	35.360		
01.2.6	- <i>Regularização de taludes de escavação:</i>				
01.2.6.1	- Em zonas onde a escavação foi feita mecanicamente (esp.=0,20m)	m2	6.182		
01.2.7	- Regularização de taludes de aterro (espessura=0,20 m)	m2	1.418		
01.2.8	- Regularização e modelação da área interior da Rotunda (esp=0,20m).	m2	906		
01.2.9	- Regularização e modelação das Bermas (espessura=0,20m).	m2	172		
01.3	- Escavação em empréstimo:				
01.3.1	- <i>Escavação em empréstimo em Bagacinas e colocação em aterro, indemnização por matagem e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo:</i>				

GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES

Empreitada: CORREÇÃO DA E.R. 9-2ª NO PORTAL DO VENTO - SÃO MIGUEL **Código:**

MEDIÇÕES

Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.		
01.3.1.1	- Carga, transporte, espalhamento e compactação.	m3	4.995		
01.4	- Leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, e colocação dos materiais: (espessuras das camadas, após compactação)				
01.4.1	- Em bagacinas numa espessura de 0,30 m	m2	5.998		
01.5	- Trabalhos em condições particulares:				
01.5.5	- Limpeza e regularização de taludes existentes, incluindo desmatação, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito.	m2	465		
01.5.7	- Corte de árvores em zonas de alargamentos, incluindo desenraizamento, enchimento de acordo com o definido no projecto, e transporte, colocação em vazadouro dos produtos sobranes e eventual indemnização por depósito	un	8		