

MEDIÇÕES

Código	Designação dos Trabalhos	Un.	Quant.		
03	PAVIMENTAÇÃO				
	<i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.</i>				
03.1	- Camadas granulares:				
03.1.1	- Com características de sub-base:				
03.1.1.3	- Em detritos de pedreira ou bagacinas:				
03.1.1.3.1	- Com 0,20 m de espessura.	m2	5.018		
03.1.1.4	- Em detritos de pedreira ou bagacinas (Reaproveitamento do pavimento existente):				
03.1.1.4.2	- Com 0,20 m de espessura.	m2	965		
03.1.2	- Com características de base:				
03.1.2.1	- Em agregado britado de granulometria extensa:				
03.1.2.1.2	- Com 0,20 m de espessura.	m2	5.928		
03.4	- Camadas de misturas betuminosas:				
03.4.2	- Com características de regularização:				
03.4.2.2	- Em macadame betuminoso:				
03.4.2.2.1	- Com 0,07 m de espessura.	m2	5.816		
03.4.3	- Com características de desgaste, na faixa de rodagem:				
03.4.3.1	- Em betão betuminoso (AC 14 surf(BB)):				
03.4.3.1.2	- Com 0,05 m de espessura.	m2	5.816		

GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES

Empreitada: CORREÇÃO DA E.R. 9-2ª NO PORTAL DO VENTO - SÃO MIGUEL

Código:

MEDIÇÕES

Código	Designação dos Trabalhos	Un.	Quant.		
03.7	- Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:				
03.7.1	- Rega de impregnação betuminosa (C50BF4):				
03.7.1.1	- Com emulsão betuminosa.	m2	5.816		
03.7.2	- Rega de colagem:				
03.7.2.1	- Com emulsão.	m2	5.816		
03.9	- Trabalhos especiais de pavimentação:				
03.9.1	- Fresagem de camadas de pavimentos existentes:				
03.9.1.1	- Em misturas betuminosas:				
03.9.1.1.2	- Em profundidades entre 5 e 10 cm.	m2	110		
03.9.7	- Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundação:				
03.9.7.1	- Em betonilha.	m2	32		
03.9.8	- Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobranes e eventual indemnização por depósito:				
03.9.8.1	- Em pavimentos betuminosos.	m2	1.968		
3.10	- Outros trabalhos:				
03.10.1	- Restabelecimento do caminho agrícola paralelo à E.R.8-2ª	un	1		