

GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES					
Empreitada:		CORREÇÃO DA E.R. 9:2ª NO PORTAL DO VENTO - SÃO MIGUEL			Código:
ORÇAMENTO					
Código	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Preços unit.	Totais
04	<b>OBRAS ACESSÓRIAS</b>  <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação</i>				
04.3	- Obras de contenção (muros de suporte, espera ou vedação, paredes, pregagens e ancoragens) e de revestimento de taludes e				
04.3.2	- Execução de muros, ou revestimento de taludes e canais, incluindo escavações, fundações, cofragens, cavaletes, escoramentos necessários e colocação dos dispositivos de drenagem no tardo:				
04.3.2.3	- Fornecimento e aplicação de betão da classe C30/37 XS2 hidrofugado e vibrado, incluindo Aço A500 NR-SD, incluindo cofragem e descofragem, escavação e aterro, em elementos estruturais de muros de suporte com altura máxima (acima do terreno) de 2,00 m, e todos os trabalhos necessários e acessórios (extensão de 86 m)	m3	135	300,00 €	40.500,00 €
04.5	- Fornecimento e colocação de lancis em ilhéus e separadores:				
04.5.2	- Lancil galgável, incluindo fundação.	m	188	28,00 €	5.264,00 €
04.7	- Outros trabalhos:				
04.7.1	- Levantamento de lancis existentes, incluindo fundação, carga, transporte e colocação em vazadouro:	m	18	10,00 €	180,00 €
TOTAL DO CAPÍTULO			45.944,00 €		