

**GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES**

**Empreitada:** CORREÇÃO DA E.R. 9-2ª NO PORTAL DO VENTO - SÃO MIGUEL

**Código:**

**ORÇAMENTO**

| Código                   | Designação dos Trabalhos   | Unid. | Quant. | Preços unit.      | Totais     |
|--------------------------|--|-------|--------|-------------------|------------|
| <b>10</b>                | <b>DIVERSOS</b>  |       |        |                   |            |
|                          | <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.</i>   |       |        |                   |            |
| 10.1                     | - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo acessos, serventias internas e o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.   | vg    | 1      | 3.000,00 €        | 3.000,00 € |
| 10.2                     | - Fornecimento e colocação de placas identificadoras da empreitada em PVC, com 3,00 m x 2,50 m, em que conste o seguinte: Designação da Obra; Dono da Obra; Valor da Adjudicação; Prazo de Execução; Nome do Empreiteiro; Equipa Projectista; Fiscalização.  | un    | 2      | 400,00 €          | 800,00 €   |
| 10.4                     | - Preparação da execução da obra por troços e todos os trabalhos relacionados com possíveis desvios de tráfego, correspondente a encargos de implantação dos trabalhos respectivos, cobrindo a sinalização temporária, tanto dos desvios como dos trabalhos, incluindo a iluminação necessária em período nocturno e todos os meios convenientes, como barreiras, pinos, lanternas sinalizadoras, banda avisadora plástica e outros indicados para o efeito. | vg    | 1      | 1.500,00 €        | 1.500,00 € |
| 10.5                     | - Execução do projecto de telas finais dos trabalhos realizados.   | vg    | 1      | 200,00 €          | 200,00 €   |
| 10.6                     | - Execução de trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar.   | vg    | 1      | 1.000,00 €        | 1.000,00 € |
| 10.8                     | - Implementação do Plano de Segurança e Saúde de acordo com a legislação aplicável.  |       |        |                   |            |
| 10.8.1                   | - Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.  | vg    | 1      | 500,00 €          | 500,00 €   |
| 10.8.2                   | - Desenvolvimento e fornecimento da compilação técnica da obra de acordo com legislação aplicável.   | vg    | 1      | 300,00 €          | 300,00 €   |
| 10.11                    | Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei nº 46/2008 e conforme indicação do projecto, respectiva adaptação contínua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao seu registo e entrega à Fiscalização de comprovativos previstos pela lei.   | vg    | 1      | 1.000,00 €        | 1.000,00 € |
| <b>TOTAL DO CAPÍTULO</b> |  |       |        | <b>8.300,00 €</b> |            |